PRESUPUESTO CONSERVACIÓN COLEGIO GASPAR CABRALES
ESCUELA BÁSICA GASPAR CABRALES DE QUILPUÉ
FORMULARIO 2

Nº	PARTIDA	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO TOTAL
A	**GENERALIDADES**				
1.0	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
	Cierrros provisorios	ML	160		
1.1	INSTALACIÓN DE FAENAS	UN.	1.00		
A	BODEGA MATERIALES	M2	50.00		
B	CAMARINES Y BAÑOS	UNID	2.00		
C	COMEDOR	M2	40.00		
1.2	TRABAJOS PREVIOS	UN.	1.00		
1.3	LETRERO DE OBRA	UN.	1.00		
1.4	RETIRO DE ESCOMBROS Y EXCEDENTES	M3	84.00		
2.0	**OBRAS DE CONSERVACION**				
2.1	**SISTEMA EIFST EN MUROS DE ALBAÑILERIA**	M2	521.45		
2.2	**TABIQUE**				
2.2.1	RETIRO DE TABIQUE PLACA MASISA	M2	739.86		
2.2.2	**PROVISION DE TABIQUE**				
2.2.2.1	CONSTRUCCION DE SOLERA DE HORMIGON A PISO	M3	9.00		
2.2.2.2	PROVISION DE PANEL SIP ENTRE ESTRUCTURA METALICA	M2	739.86		
2.2.2.3	REVESTIMIENTO EXTERIOR FIBROCEMENTO 6MM	M2	387.00		
2.2.2.4	REVESTIMIENTO INTERIOR VOLCANITA EN TABIQUERIA	M2	352.86		
2.2.2.5	ESTUCO INTERIOR EN MUROS DE ALBAÑILERIA	M2	521.45		
2.3	**CIELO**				
2.3.1	ESTRUCTURA METALCOM	M2	1323.15		
2.3.2	LANA DE VIDRIO	M2	1323.15		
2.3.3	VOLCANITA	M2	1323.15		
2.4	**PUERTAS**				
2.4.1	PUERTAS METALICAS				
A	Puerta de 0,90 x 2,00m. con mirilla de 30x20cm.	UNID	37.00		
B	Puerta de 0.90 x 2,00m. sin mirilla	UNID	5.00		
C	Puerta doble de 0,70 x 0,90 con mirilla	UNID	1.00		
D	Puerta doble de 0,65 x 0,90 con mirilla	UNID	1.00		
2.4.2	RETRANQUEO DE PUERTAS	M2	32.00		
2.5	**VENTANAS**				
2.5.1	RETIRO DE VENTANAS Y SU ESTRUCTURA	M2	596.20		
2.5.2	INSTALACION DE NUEVAS VENTANAS	M2	596.20		
2.6	**FORRADO DE ALEROS Y CIELOS EXTERIOR**				
2.6.2	FIBROCEMENTO 4MM	M2	395.89		
2.7	**TAPACAN**	M2	108.80		
2.8	**AGUAS LLUVIAS**				
2.8.1	CANAL AGUAS LLUVIAS	ML	406.80		
2.8.2	BAJADAS AGUAS LLUVIAS	ML	97.70		
2.9	**CAMBIO DE PISO EXISTENTE**				
2.9.1	RETIRO DE PISO EXISTENTE Y PEGAMENTO	M2	1323.15		
2.9.2	NIVELACION DE PISO	M2	1323.15		
2.9.3	PORCELANATO	M2	1323.15		
2.9.4	GUARDAPOLVOS	ML	746.42		
2.10	**ELECTRICIDAD**				
2.10.1	LUMINARIAS Y CENTRO INSTALADO	UNID	259.00		
2.10.2	ENCHUFE	UNID	106.00		
2.10.3	TABLERO DE DISTRIBUCION	UNID	5.00		
2.11	**PINTURA**				
	TABIQUES Y MUROS INTERIORES				
2.11.1	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	M2	1261.31		
2.11.2	APLICACIÓN DE PINTURA	M2	1261.31		
	PINTURA DE CIELOS				
2.11.3	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	M2	1323.15		
2.11.4	APLICACIÓN DE PINTURA	M2	1323.15		
	PINTURA EXTERIOR				
2.11.5	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	M2	908.45		
2.11.6	PINTURA FACHADAS	M2	908.45		
2.11.7	PINTURA DE ALEROS	M2	108.90		
3.0	**BARANDAS**				
3.1	CHAPA METALICA PERFORADA	M2	184.59		
3.2	BARANDAS	ML	205.10		
4.0	**PAVIMENTOS EXTERIORES, RAMPAS Y GRADAS**				
4.1	**RADIER EN CIRCULACIONES EXTERIORES**				
4.1.1	DEMOLICION DE PAVIMENTO EN MAL ESTADO	M3	61.70		
4.1.2	RELLENO BAJO RADIER	M3	61.70		
4.1.3	CAMA DE RIPIO	M3	30.85		
4.1.4	LOSA RADIER DE HORMIGÓN e = 0,10 m.	M2	617.00		
4.1.5	MURETE DE CONTENCION HORMIGON G-20	M3	12.00		
4.1.6	MOLDAJE MURETE CONTENCION	M2	8.00		
4.1.7	ENFIERRADURA MURETE DE CONTENCION	KG	789.00		
4.1.8	FUNDACION MURETE DE CONTENCION	M3	4.00		
4.1.9	BARANDA METALICA DE PROTECCION	M2	36.00		
4.1.10	REFUERZO MALLA ACMA EN RADIER	M2	22.11		
4.1.11	TEXTURA PODOTACTIL EN PAVIMENTO CIRCULACIONES	M2	38.00		
4.1.12	ADECUACION , REPARACION Y LIMPIEZA DE CANALETAS AGUAS LLUVIAS	UN.	1.00		
5	**CONDICIONANTES PARA RECEPCIÓN DE OBRA: ASEO GENERAL**	UN.	1.00		
		Sub total			-
		G.G.			-
		Utilidades			-
		Subtotal neto			-
		IVA %19			-
		Total			-

EMPRESA
NOMBRE ; FIRMA Y TELEFONO