

PRESUPUESTO : CONSERVACIÓN COLEGIO MANUEL BULNES
 COLEGIO D-416 MANUEL BULNES PRIETO DE QUILPUÉ
 FORMULARIO N°2



N°	PARTIDA	UNID.	CANT.	P.U.	PRECIO TOTAL
1.0	OBRAS COMPLEMENTARIAS				
1.1	INSTALACIÓN DE FAENAS	UN.	1.00		
1.2	TRABAJOS PREVIOS	UN.	1.00		
1.3	LETRERO DE OBRA	UN.	1.00		
1.4	RETIRO DE ESCOMBROS Y EXCEDENTES	M3	84.00		
2.0	OBRAS DE CONSERVACION				
2.1	REVESTIMIENTOS EN MUROS DE ALBAÑILERIA-SISTEMA EIFS	M2	600.00		
2.2	TABIQUES				
2.2.1	RETIRO DE REVESTIMIENTOS TABIQUES	M2	450.00		
2.2.2	PROVISION DE TABIQUE				
2.2.2.1	CONSTRUCCION DE SOLERA DE HORMIGON A PISO	M3	7.00		
2.2.2.2	PROVISION DE PANEL SIP ENTRE ESTRUCTURA METALICA	M2	450.00		
2.2.2.3	REVESTIMIENTO EXTERIOR FIBROCEMENTO 6MM	M2	120.00		
2.2.2.4	REVESTIMIENTO INTERIOR VOLCANITA EN TABIQUERIA	M2	450.00		
2.2.2.5	ESTUCO INTERIOR EN MUROS DE ALBAÑILERIA	M2	600.00		
2.3	CIELOS				
2.3.1	ESTRUCTURA METALCOM	M2	900.00		
2.3.2	LANA DE VIDRIO	M2	900.00		
2.3.3	VOLCANITA	M2	900.00		
2.4	PUERTAS				
2.4.1	PUERTAS TIPO MARCA HOLZTEK, MADERA	UNID	38.00		
2.4.2	RETRANQUEO DE PUERTA	M2	90.00		
2.5	VENTANAS				
2.5.1	RETIRO DE VENTANAS Y SU ESTRUCTURA	M2	364.00		
2.5.2	INSTALACION DE NUEVAS VENTANAS TERMOPANEL	M2	364.00		
2.6	FORRADO DE ALEROS Y CIELOS EXTERIOR				
2.6.1	FIBROCEMENTO 4MM	M2	400.00		
2.7	TAPACANES	M2	330.00		
2.8	AGUAS LLUVIAS				
2.8.1	CANAL AGUAS LLUVIAS	ML	330.00		
2.8.2	BAJADAS AGUAS LLUVIAS	ML	150.00		
2.9	CAMBIO DE PISO EXISTENTE				
2.9.1	RETIRO DE PISO EXISTENTE Y PEGAMENTO	M2	900.00		
2.9.2	NIVELACION DE PISO	M2	900.00		
2.9.3	PORCELANATO	M2	900.00		
2.9.4	GUARDAPOLVOS	ML	650.00		
2.10	ELECTRICIDAD				
2.10.1	LUMINARIAS Y CENTRO INSTALADO	UNID	294.00		
2.10.2	ENCHUFE	UNID	110.00		
2.10.3	TABLERO DE DISTRIBUCION	UNID	5.00		
2.11.0	PINTURA				
	TABIQUES Y MUROS INTERIORES				
2.11.1	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	M2	2780.00		
2.11.2	APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2780.00		
	PINTURA CIELOS				
2.11.3	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	M2	2265.00		
2.11.4	APLICACIÓN DE PINTURA	M2	2265.00		
	PINTURA EXTERIOR				
2.11.5	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES	M2	2500.00		
2.11.6	PINTURA FACHADAS (INCLUYE PROTECCIONES Y PALILAJE VENTANAS)	M2	2500.00		
2.11.7	PINTURA ALEROS	M2	400.00		
2.12	PROTECCIONES				
2.12.1	PROTECCIONES METALICAS EN VETANAS	M2	290.00		
3	PAVIMENTOS EXTERIORES, RAMPAS Y GRADAS				
3.1	RADIER EN CIRCULACIONES EXTERIORES				
3.1.1	DEMOLICION DE PAVIMENTO EN MAL ESTADO	M3	30.00		
3.1.2	RELLENO BAJO RADIER	M3	40.00		
3.1.3	CAMA DE RIPIO	M3	10.00		
3.1.4	LOSA RADIER DE HORMIGÓN e = 0,10 m.	M2	150.00		
3.1.5	MURETE DE CONTENCION HORMIGÓN H-20	M3	9.00		
3.1.6	MOLDAJE MURETE DE CONTENCION	M2	40.00		
3.1.7	ENFIERRADURAS MURETE DE CONTENCION	Kg	420.00		
3.1.8	FUNDACION MURETE DE CONTENCION	M3	6.00		
3.1.9	BARANDA METALICA DE PROTECCION	M2	55.83		
3.1.10	REFUERZO MALLA ACMA EN RADIER	M2	150.00		
3.1.11	TEXTURA PODOTACTIL EN PAVIMENTO CIRCULACIONES	M2	12.00		
3.1.12	ADECUACION , REPARACION Y LIMPIEZA DE CANALETAS AGUAS LLUVIAS	UN.	1.00		
4	CONDICIONANTES PARA RECEPCIÓN DE OBRA: ASEO GENERAL	UN.	1.00		
	Sub total				
	G.G.				
	Utilidades				
	Subtotal neto				-
	IVA %19				-
	Total				-

EMPRESA
 FIRMA, RUT Y FECHA

