

FEB. 2019

	PARTIDAS	UNI	CANT	PRECIO	P.TOTAL
I	TRABAJOS PREVIOS				
1.0	OBRA COMPLEMENTARIAS				
1.1	INSTALACIÓN DE FAENAS	UN.	1,00		
1.2	LETRERO DE OBRA	UN.	1,00		
1.3	CIERROS PROVISORIOS	ML	40,00		
1.4	TRAZADO EJES Y NIVELES	UN.	1,00		
2.0	OBRAS DE MEJORAMIENTO				
2.1	DESARMES EN SALAS DE CLASES , SERVICIOS HIGIENICOS COMEDOR Y COCINA				
2.1.1	DESARME				
A	RETIRO PISO DE MADERA EN SALAS DE CLASES	M2	160,00		
B	RETIRO PISO CERAMICA DE COCINA - COMEDOR	M2	30,00		
C	RETIRO DE TABIQUES ENTRE SALAS DE CLASES	M2	90,00		
D	RETIRO CUBIERTA DE SERVICIOS HIGIENICOS	M2	55,00		
2.2	HABILITACION Y MEJORAMIENTO SALAS DE CLASES - COMEDOR COCINA				
2.2.1	EXCAVACIONES	M3	12,00		
2.2.2	CIMENTOS	M3	12,00		
2.2.3	SOBRECIMENTOS	M3	2,80		
2.2.4	RELLENOS BAJO RADIER	M3	23,00		
2.2.5	REFUERZO MALLA ACMA C-92 EN RADIER	M2	198,00		
2.2.6	RADIER DE HORMIGON	M2	198,00		
2.3	TABICERÍA Y MUROS				
2.3.1	ESTRUCTURA DE TABIQUES	M2	144,00		
2.3.1.1	ESTRUCTURA RETRANQUEOS PUERTAS	M2	23,00		
2.3.2	REVESTIMIENTO BASE OSB EN TABIQUES	M2	340,00		
2.3.3	REVESTIMIENTO INTERIOR - EXTERIOR TABIQUE				
A	VOLCANITA RH 12,5MM	M2	119,00		
B	VOLCANITA 10MM	M2	154,00		
C	FIBROCEMENTO 6MM	m2	83,00		
2.3.4	VENTANA DE GUILLOTINA ABERTURA DE VANO	M2	1,50		
2.4	AISLACION TERMINCA EN TABIQUES Y TECHUMBRE				
2.4.1	LANA MINERAL TABIQUES	M2	144,00		
2.4.2	PAPEL FIELTRO TABIQUE Y TECHUMBRE	M2	150,20		
2.4.3	LANA MINERAL TECHUMBRE	M2	60,00		
2.5	MEJORAMIENTO ESTRUCTURA DE TECHUMBRE				
2.5.1	CERCHAS METÁLICAS	M2	140,00		
2.5.2	COSTANERAS	M2	140,00		
2.6	CUBIERTA				
2.6.1	BASE CUBIERTA OSB 11MM	M2	140,00		
2.6.2	CUBIERTA	M2	140,00		
2.6.3	CANAL AGUAS LLUVIAS				
2.6.3.1	CANAL AGUAS LLUVIAS MODELO P-25 DURATEC	ML	86,00		
2.6.3.2	BAJADA AGUAS LLUVIAS MODELO P-25 DURATEC	ML	35,00		
2.7	CIELOS				
2.7.1	ENTRAMADO DE CIELO	M2	87,00		
2.7.2	CIELO YESO CARTÓN RF 10MM	M2	87,00		
2.7.3	CIELO FALSO	M2	186,00		
2.7.4	CORNISAS	M2	66,00		
2.7.5	TAPACANES	ML	9,00		
2.8	CIRCULACION CUBIERTA				
2.8.1	MEJORAMIENTOP DE PASILLO EXISTENTE	M2	59,00		
2.8.2	AMPLIACION DE PASILLO				
2.8.2.1	PAVIMENTO AFINADO RADIER EN PASILLOS	M2	80,00		
2.8.2.2	CONTENCION DE BLOQUES HORMIGON	M2	14,10		
2.8.2.3	RELLENO	M3	44		
2.8.2.4	BARANDAS EXTERIORES	M2	28,00		
3.0	PINTURAS				
3.1	PINTURA EXTERIOR	M2	324,00		
3.2	PINTURA INTERIOR CIELOS, MUROS Y TABIQUES	M2	390,00		
3.3	BARNIZ NATURAL	M2	40,00		
3.4	PINTURA INTERIORES PUERTAS (20 PUERTAS) BARNIZ NATURAL	M2	36,00		
4.0	PAVIMENTOS				
4.1	PAVIMENTO PORCELANATO EN SALA DE CLASES / BAÑOS/ AREA DIRECCION	M2	237,00		
4.2	PAVIMENTO CERAMICOS COCINA	M2	19,00		
4.3	PAVIMENTO VINILICO SALA CRA - ACTUAL MUSEO	M2	105,00		
4.4	GUARDAPOLVOS	ML	117,00		
4.5	PAVIMENTO EXTERIOR ADOCRETO	ML	130,00		
5.0	TERMINACIONES				

5.1	CERAMICO MURO COCINA	M2	47,00		
5.2	PORCELANATO BAÑOS MUROS	M2	90,00		
5.3	VENTANAS Y CELOSIAS	M2	3,00		
5.3.1	MANTENCION VENTANAS METALICAS	M2	60,00		
5.3.2	SUJECIONES Y BRAZO FIJACION VENTANAS METALICAS	EN ITEM 5.3.1			
5.3.3	VENTANAS CORREDERAS	M2	8,00		
5.3.4	CELOSIAS METALICAS	M2	3,00		
5.4	PUERTAS	UNID	22,00		
6.0 INSTALACIÓN					
6.1 NORMALIZACION ELECTRICA					
6.1.1	PLAFON EMBUTIDO LED REDONDO 24WATTS Y SOBRE PUESTO 18WATTS	UN.	65,00		
6.1.2	INTERRUPTOR PARA EMBUTIR	UN.	22,00		
6.1.3	CABLE EVA 1,5 MM2 TODOS LOS COLORES	MT	300,00		
6.1.4	TUBERÍA PLÁSTICA RÍGIDA DE 16 MM DE DIÁMETRO EN TIRAS DE 3 M	TIRA	55,00		
6.1.5	ABRAZADERAS, TARUGOS, TORNILLOS, ETC.	UN.	500,00		
6.1.6	CAJAS DE CONEXIÓN Y ARTEFACTOS	UN.	40,00		
6.1.7	ENCHUFE TRIPLE PARA EMBUTIR	UN.	18,00		
6.1.8	CABLE EVA 2,5 MM2 COLORES BAJO NORMA	MT	300,00		
6.1.9	TUBERÍA PLÁSTICA RÍGIDA EN 20 MM, TIRAS DE 3 M	TIRA	40,00		
6.1.10	TABLERO ELECTRICO Y PROTECCIONES ELECTRICAS	UNID	2,00		
6.1.11	INSCRIPCION ELECTRICA SEC	UNID	1,00		
6.2 INSTALACIONES SANITARIAS					
OBRAS DE CONSTRUCCION					
6.2.1 FOSA N° 1 (proyectada)					
6.2.1.1	Excavaciones Zanja (Mecanico)	m3	20,00		
6.2.1.2	Excavacion Fosa	m3	19,00		
6.2.1.3	Base de arena	m3	4,00		
6.2.1.4	Bolon 6"	m3	14,00		
6.2.1.5	Relleno	m3	5,00		
6.2.1.6	Retiro de excedentes	m3	25,00		
6.2.1.7	Emplantillado Fosa	m3	0,50		
6.2.1.8	Losa Hormigon	m3	2,00		
6.2.1.9	Fe loza ø 8mm	kg	81,00		
6.2.2.0 SISTEMA DE ALCANTARILLADO					
6.2.2.1.	PVC Sanitario 75mm	ml	13,00		
6.2.2.2	PVC Sanitario 110mm	ml	20,00		
6.2.2.3	Tee registro PVC 100mm	uni	2,00		
6.2.2.4	Mantencion C.I.G.	GL	1,00		
6.2.2.5	Manutencion de C.I.	uni	1,00		
6.2.2.6	Fosa N° 1 2350 lts.	uni	1,00		
6.2.2.7	Modulo chimenea prefab.+ tapa	gl	1,00		
6.2.2.8	Prueba de Instalaciones	gl	1,00		
6.2.3 FOSA N° 2 (existente)					
6.2.3.1	Mantencion de C.I.	gl	2,00		
6.2.3.2	Mantencion Sistema N° 2	gl	1,00		
7.0 ARTEFACTOS COCINA Y CERTIFICACION GAS					
7.1	DUCTO DE CAMPANA	ML	1,00		
7.2	ARTEFACTO LAVAPLATOS 2 CUBETAS, LLAVE SP995 TEKA	UN.	1,00		
7.3	LAVAMANOS CON PEDESTAL COCINA Y LLAVE MONOMANDO MODELO TIVOLI	UN.	1,00		
7.4	CALEFON 16 LITROS	UN.	1,00		
7.5	CONEXIÓN A CASETA DE GAS Y 2 CILINDROS 45KG	UNI	1,00		
7.6 ARTEFACTOS SANITARIOS BAÑOS					
7.6.1	INODORO CON ESTANQUE	UN.	15,00		
7.6.2	LAVAMANOS CON PEDESTAL Y LLAVE MONOMANDO MODELO TIVOLI	UN.	19,00		
7.6.3	RECEPTÁCULO DE DUCHA CON SHOWER DOOR	UN.	7,00		
7.6.4	URINARIOS	UN.	2,00		
7.6.5	CERTIFICACION SEC GAS	UN	1,00		
7.7 TERMINACION BAÑOS					
7.7.1	BARRAS SSHH DISCAPACITADOS	UN.	2,00		
8.0 DIVISIONES DE BAÑOS					
8.1	ESTRUCTURAS DE BASTIDORES	KG	400,00		
8.2	ESTRUCTURA SOPORTANTE PLANCHAS FIBROCEMENTO	KG	300,00		
8.3	PLANCHAS DE FIBROCEMENTO 8 mm	M2	65,00		
9.0 CONDICIONANTES PARA RECEPCIÓN DE OBRA					
9.1	ASEO Y ENTREGA	UN.	1,00		
10.0 ITEM OTRAS PARTIDAS					
		SUBTOTAL			
		UTILIDADES			
		G.G			
		SUBT. NETO			
		IVA			
		TOTAL			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					
REPRESENTANTE EMPRESA					
NOMBRE EMPRESA					